

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Przygotowanie posadzki			
1	KNR W-01	Zszywanie pęknięć	m		
d.1	0101-08 analogia	80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
2	KNR AT-33	Zszywanie dylatacji	m		
d.1	0104-01 analogia	225,2	m	225,200	
				RAZEM	225,200
3	KNR W-01	Przygotowanie posadzki pod gruntowanie	m ²		
d.1	0101-07 analogia	936	m ²	936,000	
				RAZEM	936,000
4	KNR AT-42	Przygotowanie ścian pod klejenie cokołów	m ²		
d.1	0101-01 analogia	53,15	m ²	53,150	
				RAZEM	53,150
5	KNR W-02	Gruntowanie posadzki	m ²		
d.1	0101-02 analogia	936	m ²	936,000	
				RAZEM	936,000
6	KNR W-02	Klejenie maty	m ²		
d.1	0101-02 analogia	936	m ²	936,000	
				RAZEM	936,000
2		Posadzka			
7	KNR 2-02	Montaż posadzki z płyt kamiennych gr. 1,5 cm "szachownica"	m ²		
d.2	2111-01 analogia	692	m ²	692,000	
				RAZEM	692,000
8	KNR 2-02	Montaż posadzki z płyt kamiennych (krzyż)	m ²		
d.2	2111-05 analogia	235	m ²	235,000	
				RAZEM	235,000
9	KNR 2-02	Montaż posadzki z płyt kamiennych - gwiazda	m ²		
d.2	2111-10 analogia	9	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
10	KNR 2-02	Cokoliki wysokości 15 cm	m		
d.2	2111-13 analogia	354	m	354,000	
				RAZEM	354,000
11	d.2	Docinanie płyt granitowych	m ²		
	analiza indywidualna	998,15	m ²	998,150	
				RAZEM	998,150
12	d.2	Fazowanie płyt granitowych	m ²		
	analiza indywidualna	998,15	m ²	998,150	
				RAZEM	998,150
13	KNR AT-27	Impregnacja posadzki	m ²		
d.2	0103-03 analogia	998,15	m ²	998,150	
				RAZEM	998,150
14	KNR BC-02	Fugowanie posadzki i cokołów	m ²		
d.2	0509-04 analogia	998,15	m ²	998,150	
				RAZEM	998,150